



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" Sp. z o.o.

24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24  
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Puławach Nr 1012402412111000036106826  
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 25 043 500,00 zł



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY  
2010

TI/3490/851/11

Puławy dn.20.10.2011 r.

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Puławach” – renowacja i uszczelnienie metodą bezwykopową – kontrakt nr 4**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły kolejne zapytania. Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedź wraz z treścią przedmiotowych zapytań.

Pytanie 1) Czy słuszne jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przypadku, gdy niemożliwym okaże się wykonanie renowacji kanałów technologią bezwykopową ze względu na stan kanału, Zamawiający będzie traktował prace wykopowe jako roboty dodatkowe?

*Odpowiedź: Zamawiający będzie rozstrzygał zaistniałe problemy na bieżąco, w zależności od zaistniałych okoliczności i przyczyn powstania problemu. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i zawartej umowy której projekt stanowi załącznik do SIWZ.*

Pytanie 2) Jaka jest właściwa długość kanału przewidziana do renowacji:

- czy podana w SIWZ długość 808,2m – do skorygowania o odcinek 49,8m – czyli po skorygowaniu 758,4 m
- czy podana w przedmiarze skorygowana długość 748,4 m?

*Odpowiedź: Właściwa długość kanału przewidziana do renowacji wynosi 758,4 m. W kosztorysie ofertowym w pozycjach nr 10, 20, 30, 40, 50 należy wpisać ilość = 758,4 m.*

Pytanie 3) Czy słuszne jest rozumowanie Wykonawcy, że renowacji podlegają tylko studnie o numerach wg mapy od 3 do 28 włącznie oraz studnie o numerach 9A i 16A – razem 28 sztuk?

*Odpowiedź: Renowacji podlegają studnie (o numerach wg mapy) od 1 do 28 oraz 9A i 16A, z wyłączeniem studni oznaczonej jako nr 12 (która nie istnieje). Należy wykonać renowację 29 sztuk studni.*

Pytanie 4) Czy Zamawiający przewiduje otwarcie i/lub renowację znajdujących się na trasie kanału „dodatkowych studni nie wyniesionych na powierzchnię terenu”, o których wspomina projekt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga otwarcia i/lub renowacji znajdujących się na trasie kanału „dodatkowych studni nie wyniesionych na powierzchnię terenu”. Wykonanie robót nie może ograniczyć dotychczasowej funkcji kanału.*

Pytanie 5) Czy zamawiający może udostępnić inspekcje TV kanału?

*Odpowiedź: Zamawiający udostępni kopię ostatniego nagrania (wykonanego w 2008 roku) wszystkim zainteresowanym. Z prośbą o wysłanie kopi nagrania należy zwrócić się zachowując formę pisemną, lub osobiście odebrać w pokoju 107c w siedzibie Zamawiającego.*

Pytanie 6) Czy ewentualne przykanaliki, włączone do kanału pomiędzy studniami, należy otwierać a powstałe otwory wzmocnić i uszczelnić za pomocą kształtek kapeluszowych?

*Odpowiedź: Ewentualne czynne przykanaliki należy włączyć do remontowanego kanału zgodnie z technologią wykonywania takich połączeń. Wykonanie robót nie może ograniczyć dotychczasowej funkcji kanału.*

**Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.**

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika

